

FIȘĂ DE PROIECT
Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina-Ceamurlia de
Sus, Cod SMIS 115506
FAZA: IMPLEMENTARE

Program:	Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD)
Beneficiar:	UAT - Județul Tulcea
Parteneri:	UAT Comuna Jurilovca, UAT Comuna Baia, UAT Comuna Ceamurlia de Jos
Valoare totală:	40.679.791,30 lei cu TVA, din care: - contribuție U.A.T. Județul Tulcea 841.304,74 lei; - asistență financiară nerambursabilă solicitată: 39.838.486,56 lei;
Durata proiectului:	perioada 18.04.2018-31.05.2021
Obiectiv general:	- creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea coridorului TEN-T (Constanța - Tulcea - Brăila) prin modernizarea traseului de drum județean DJ222 Vișina – Ceamurlia de Sus;
Obiective specifice:	- creșterea mobilității populației și a mărfurilor din zona rurală situată pe traseul Vișina – Ceamurlia de Sus, prin îmbunătățirea calității rutiere; - crearea de noi facilități de acces și mobilitate prin construirea de piste pentru bicicliști și modernizarea stațiilor pentru pasageri; - creșterea gradului de siguranță în trafic prin investiții destinate siguranței rutiere.
Rezultate:	- drum județean modernizat - 25,148 km - lungime pistă simplă (cu un sens) de biciclete construite/modernizate (dacă pista are două sensuri de circulație se va menționa lungimea totală, însumând lungimile pistelor simplu sens) - 8,960 km - suprafață trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate- 15.229 mp - stații transport public și alveole construite/modernizate (număr) – 10 buc - categorii de elemente suplimentare destinate siguranței circulației - 7 elemente 1. șanțurile adiacente drumului; 2. amenajarea unor noi treceri de pietoni în localități și marcarea celor existente; 3. amenajarea și modernizarea stațiilor de autobuz; 4. proiectarea parapetilor de siguranță (amplasare); 5. refacerea acceselor pe proprietăți; 6. refacerea în totalitate a semnalizării rutiere; 7. refacerea/realizarea marcajelor rutiere;
Descrierea investiției:	Componentele și activitățile investiției sunt următoarele: 1. Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul DJ 222, Vișina-Ceamurlia de Sus, km 56+773 – km 81+921 pe o lungime de 25,148 km, drum județean care se află pe teritoriul

administrativ al județului Tulcea, fără a ocupa suprafețe suplimentare de teren sau a fi necesare exproprieri sau demolări. Lucrările proiectate prevăzute prin proiect constau în principal din: desfacerea bordurilor carosabile cu o stare tehnică necorespunzătoare, acolo unde este cazul; repararea defecțiunilor de tipul burdușirilor și a refulărilor de margine; realizarea unor casete pentru lărgirea carosabilului existent; realizarea unei fundații din materiale granulare sau completarea fundației existente cu materiale granulare; realizarea unei îmbrăcămînți bituminoase în 2 straturi; amenajarea dispozitivelor de colectare și scurgere a apelor pluviale.

Amenajarea intersecțiilor și a drumurilor laterale: Amenajarea intersecției cu drumul județean DJ222B la km 77+700 și km 79+677 va fi amenajată în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare referitoare la amenajarea intersecțiilor.

Intersecțiile cu drumurile clasate sunt-intersecție cu DN 22 km 72+333 (pe DN 22 km 226+625); intersecție cu DJ 222B km 77+700; intersecție cu DJ 222B km 79+677; intersecție cu DC 63 km 68+075; intersecție cu DC 65 km 68+540.

Stații de autobuz: Stațiile de autobuz existente nu sunt amenajate și semnalizate corespunzător. Stațiile de autobuz necesită îmbunătățire la nivel de amenajare geometrică, semnalizare și dotare. Se vor amenaja 10 stații de autobuz.

Semnalizarea orizontală și verticală: Pentru asigurarea siguranței în trafic se vor prevedea: Indicatoare; Semnalizare orizontală. Siguranța circulației se realizează prin prevederea unor parapete metalice a unei semnalizări verticale, cu indicatoare rutiere și a unei semnalizări orizontale, cu marcaj rutier. Se vor prevedea indicatoare: de avertizare a pericolului; de reglementare (de prioritate, de interdicție și / sau restricție, de obligație); de orientare și informare; cu semne adiționale.

2. Lucrări de reabilitare și modernizare a doua poduri, după cum urmează: pod peste PARAUL SLAVA , Km 72+574, respectiv pod peste PARAUL CEAMURLIA, Km 79+505, la CEAMURLIA DE SUS, JUDEȚUL TULCEA.

Aceste lucrări sunt necesare pentru aducerea podurilor la parametrii normali de exploatare și pentru ca circulația să se desfășoare în condiții de siguranță și confort, pe 2 benzi de circulație, corespunzătoare unui drum județean încadrat în clasa tehnică IV, conform normelor tehnice în vigoare.

3. Refacerea mediului înconjurător aferent infrastructurii de transport
S-a semnat contractul de finanțare nr. 1862/2018.

Stadiul implementării:

Procedura de licitație deschisă în vederea achiziționării execuției lucrărilor la obiectivul „Modernizare infrastructură de transport regional pe tronsonul Vișina - Ceamurlia de Sus” s-a finalizat. Lucrările de execuție la obiectivul de investiții sunt în derulare.
Stadiul lucrărilor –