

# FIȘĂ DE PROIECT

## Restaurare și modernizare imobil „Ateliere” din ansamblul „Mănăstirea Celic Dere”

**Cod SMIS / AFIR: 0760P0I0041723800009**

### **FAZA: IMPLEMENTARE**

- Program:** Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 7: Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale, Submăsura 7.6 „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural” - ITI Delta Dunării
- Beneficiar:** Mănăstirea Celic Dere
- Valoare totală:** **1.458.236,27 lei** echivalentul a 313.027 euro la cursul de 4,6585 lei /euro, din care:
- valoare totală eligibilă: 1.127.450,16 lei echivalentul a 242.020 euro
  - valoare totală neeligibilă: 330.786,11 lei echivalentul a 71.007 euro
  - contribuția beneficiarului Mănăstirea Celic Dere la cheltuielile eligibile (20%) : 225.490,036 lei echivalentul a 48.404 euro
  - asistența financiară nerambursabilă solicitată: 901.960,13 lei echivalentul a 193.616 euro
- Durata proiectului:** 27.06.2018-27.06.2022
- Obiectiv general:** Modernizarea și dezvoltarea așezămintelor culturale la care au acces locuitorii din zona rurală
- Obiective specifice:** Asigurarea unui spațiu care să corespundă cerințelor normelor europene pentru desfășurarea activităților culturale și sociale
- Descrierea investiției:** Proiectul prevede următoarele lucrări:
- Eliberarea monumentului de construcțiile de depozitare realizate ulterior fără a avea o valoare istorică. Demolarea construcției Altarului și refacerea acestuia
  - Stabilizarea terenului de fundație prin realizarea perimetrală a piloților solidarizați cu grinda de coronament și cu grinzi de legătură sub cota pardoselii clădirii mai puțin inclusiv în zona amplasamentului noului altar

- Realizarea unui zid de sprijin pe zona de teren denivelată situată în spatele imobilului „Ateliere”, a cărui structură în prezent este grav afectată.
- Realizarea unui sistem de drenuri exterior construcției
- Refacerea structurii de rezistență a altarului cu scările laterale de acces și cu structura independentă de a imobilului existent
- Consolidarea structurii de rezistență a imobilului existent

**Stadiul  
implementării:**

- Contractul pentru execuția lucrării a fost semnat în data de 27.06.2018